LEGENDA:
ELM - NOVÝ
RH NOVÝ - OCEP

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
Přípojka NN - 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
RH - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
ROZVODY - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.3.
STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

PŘÍKON:
Instalovaný Pi=15,0kW
soudobost beta=0,4
soudobý Ps=6,0kW

LEGENDA SVÍTIDEL

A	SVÍTIDLO-HRANATÉ SVÍTIDLO S OPÁLOVÝMI SKLY, V CHROMOVÉM RÁMU, - MASHIKO 900 0911 - 230V, GS39W , IP 44 , ROZMĚRY 80/910/80 , T5.
B	SVÍTIDLO- Svítidlo PHILIPS Ledinaire WT060C LED56S/840 PSU L1500 *8718699380137
D	SVÍTIDLO- SLV 152611 KALU TRACK QPAR111 GU10 bílé lištové svítidlo bodové
E	SVÍTIDLO-E-zářivkové, 2x26W, d-42cm, sklo triplex opál mat,IP43,2x26W,49% PL-C/2P G24d-3 26W/840,kompak.zářivka, patice 2pin, chladná bílá,26W,1800lm,10000hod
N-A	NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, nástěnná montáž, LED tok 120 lm, SE AT , 1hod.

LEGENDA ELEKTRO

Značka	Typ	Popis
	.	spínač jednopólový AC 230V/10A
	.	tlačítko s orientační doutnavkou
	.	vývod pro spotřebič nástěnný
	.	svítidlo nástěnné
	.	světelný zdroj
	.	světelný zdroj - SVĚTLOMET
	.	světelný zdroj - DEKORAČNÍ
	.	svítidlo nouzové s vlastním zdrojem
	.	zásuvka 230V/16A
	.	zásuvka trojpólová, IP 44



sdružení fyzických osob Ing.arch.Taťána Tzoumasová, Chalina 161, Chalina 783 22 Ing. Karel Grygera, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov	stavba: Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí	vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera, Ing. arch. T. Tzoumasová
		zodpovědný projektant: Ing. DANĚK Petr
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Horní náměstí 2, PSČ 755 01 VSETÍN, zastoupený Ing. Tomášem Vrtiškem, ředitelem muzea		vypracoval: Ing. DANĚK Petr
	D.1.4. Technika prostředí staveb	zak. č.: 180.17 / datum: 08/2017
místo stavby: k.ú. Valašské Meziříčí Město	výkres: ELEKTROINSTALACE 1NP	měřítko: 1: 100 / formát: A3
kraj: Zlínský		DSP, DPS / číslo výkresu: D.1.4. 3