


SO 05 OPLŮCENÍ, STAVEBNÍ PRVKY V AREÁLU - 2. ETAPA
BUNKR „ŘOPÍK“ - NOVÝ STAV
MĚŘÍTKO 1:25

SKLADBA KONSTRUKCI

ŘEZ A-A'



S1 STĚNY, STROP

STÁVAJÍCÍ:

- ŽB KONSTRUKCE tl. 200mm
- ZEMINA

PŘÍPRAVA PODKLADU:

- MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÉHO A UVOLNĚNÉHO MATERIÁLU
- OTŘESKÁNÍ POVRCHU KONSTRUKCE VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PÁPKEM
- PODKLAD DŮKLADNĚ NAVLHČIT

NOVÉ SOUVRSTVÍ:


- ANTIKOROZNÍ NÁTĚR
- MINERÁLNÍ KONTAKTNÍ MŮSTEK
- JEDNOSLOŽKOVÁ SANAČNÍ MALTA PRO OPRAVY A SANACE BETON, KČI
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOVÁ HMOTA

POZNÁMKA


- OČIŠTĚNÍ BUNKRU BUDE PROVEDENO I ZE VNITŘ
 - KOVOVÁ MŘÍŽ UPEVNĚNÁ DO VNITŘ VSTUPU
- (přesný rozměr se určí až při realizaci)

LEGENDA MATERIALŪ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE**

ŽB KONSTRUKCE


ZEMINA



LEGENDA PLOCH




CHODNÍK SE ZATRAVNĚNÝM ŠTĚRKOVÝM SUBSTRÁTEM



$\pm 0,000 = 302,040$ m.n.m Bpv

PUDORYS




300 35

300 71

299 76

[illegible]

Objednatel / Client: Muzeum regionu Valašsko, p.o.		bp BP projekt, s.r.o.  Havlíčková 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571 751 811, www.bpprojekt.cz	
Altve / Project: MRV, p.o. - KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - ROZVOJ AREÁLU II. ETAPA		Matřice / Scale: 1:25	
Obsah / Content: SO 05 Oplotení, stavební prvky v areálu - 2.etapa		Výpracoval: Dřámal by: <i>Sedlář Š.</i> Zodp. projektant: <i>Sedlář Š.</i> Designer: <i>Poláček</i>	
Profese: Specializace:		Kontroloval: <i>Ing. Maňálek M.</i> Controlled by: <i>Ing. Maňálek M.</i> Manažer projektu: <i>Ing. Maňálek M.</i> Project manager: <i>Maňálek M.</i>	
Název výkresu / Plan name: Bunkr „řopík“ Nový stav		Datum: 06/2020	
Formát: Size: 2xA4		Stupeň: Doc.type: DPS	
Revize: Revision: RO		Archivní číslo: Document No: 190303-34/15	

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy BProjekt, s.r.o., a nesmí být použita bez jejího souhlasu. Tato dokumentace je intelektuální vlastností společnosti BProjekt, s.r.o., a nesmí být použita bez jejího souhlasu. Tato dokumentace je intelektuální vlastností společnosti BProjekt, s.r.o., a nesmí být použita bez jejího souhlasu.